



WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY

IM. PROF. DR STANISŁAWA POPOWSKIEGO

ul. Żołnierska 18a, 10-561 Olsztyn, tel.: 89 539 34 55, tel./fax.: 89 533 77 01

www.wssd.olsztyn.pl, sekretariat@wssd.olsztyn.pl

Nr r-ku bankowego: PKO BP SA 02 1440 1228 0000 0000 0223 3304

Nr postępowania SZP-332-58PN/2020

Olsztyn, dnia 29-09-2020r.

Dotyczy postępowania przetargowego: **Remont i przebudowa pomieszczeń szpitala dla potrzeb ODDZIAŁU KLINICZNEGO ONKOLOGII I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie**

Na podstawie art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (*Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 z p. zm. Tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. nr 1843 z p. zm.*) **Zamawiający, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie** wyjaśnia i modyfikuje treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia /SIWZ/

PYTANIA CZĘŚĆ I.

1. Nie zgadza się liczba umywalek. wg. projektu 34,(bez umywalek w zestawie pielęgnacji niemowląt) wg. przedmiaru 68.

Odp. Ilość umywalek przyjąć wg projektu.

2. Nie zgadza się ilość rur Tece-Pexc fi 16. Wg. projektu 397 m, wg. Przedmiaru 297.

Odp. Przyjąć wg projektu

3. Nie zgadza się ilość rur Tece-Pexc fi 20. Wg. projektu 46 m, wg. Przedmiaru 41.

Odp. Przyjąć wg projektu

4. Nie zgadza się ilość rur Tece-Pexc fi 25. Wg. projektu 16 m, wg. Przedmiaru 13.

Odp. Przyjąć wg projektu

5. Nie zgadza się ilość pionów wody wykonanych z rur stalowych. Na podstawie projektu wynika, że mamy 23 szt. pionów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji. Brak informacji w projekcie o pionach z rur stalowych dn 20 (poz. 2.3) oraz z rur TWT - 2 dn 25 (poz. 2.6.)

Odp. Przyjąć wg projektu

6. Nie zgadza się ilość baterii. Zgodnie z projektem 34 + 4 dla osób niepełnosprawnych. W przedmiarze jest 69 baterii.

Odp. Przyjąć zgodnie z przedmiarem . Poza umywalkami i natryskami , baterie przewidziano dla zlewów w zestawach meblowych i wanienek w zestawach pielęgnacyjnych.

7. Zmianie ulegną próby szczelności oraz płukanie instalacji, ilość dodatków dopływowych i odpływowych

Odp. Ująć w ofercie

8. Instalacja c.o. Brak w przedmiarze przeniesienia grzejnika.

Odp. Ująć w ofercie.

Instalacja wentylacji



Certyfikat Jakości
PN-EN ISO 9001:2015



9. W przedmiarze brak podstaw do wentylatorów dachowych.
Odp. Projekt nie zakłada podstaw pod wentylatory dachowe.

10. W przedmiarze brak wentylatorów WC-3 i WC-5
Odp. Ująć w ofercie.

11 W przedmiarze jedna czerpnia 500x500, w dokumentacji projektowej dwie czepnie o wym. 500x500
Odp. Ująć w ofercie .

12. Czy przepustnice w układach N1W1, N2W2 powinny być szczelne? Jakie sterowanie ręczne czy pod siłownik?

Odp. Na tych układach nie występują przepustnice , ale regulatory cav i vav , które posiadają siłowniki i są sterowane przez układ regulacji ciśnienia (patrz wentylacja dział v)

PYTANIA CZĘŚĆ II.

1. Czy roboty sanitarne obejmują demontaż istniejącego białego montażu? W jakim zakresie. Jaki standard białego montażu należy przewidzieć?

Odp. Tak. Do demontażu przewidziano wszystkie urządzenia sanitarne . Biały montaż w pierwszym gatunku.

2. Czy biały montaż należy uwzględnić w wersji dziecięcej?

ODP. NIE

2.Czy uwzględnić zlewy? Pisuar - 1 szt.? Wpust kanalizacyjny posadzkowy – 1 szt.? – brak w przedmiarze, czy te elementy są istniejące czy projektowane ?

Odp. Zlewy stanowiące element zabudowy meblowej nie stanowią przedmiotu zamówienia. Elementy projektowane : pisuar – szt 2. , wpust posadzkowy szt. 2

3.Czy uwzględnić demontaż pionów wz, wc, cyr? Ile jest pionów do demontażu?

Odp. Wszystkie piony w. Zimnej i c.w.u. podlegają wymianie w obrebie kondygnacji . Ilość pionów wskazana w części rysunkowej.

4.Czy montaż rur stalowych obejmuje tylko wymieniane odcinki pionów?

ODP. TAK.

5.Brak danych odnośnie doprowadzenia wody do nawilzaczy.

Odp. Należy ująć w ofercie doprowadzenie wody do nawilzaczy central wentylacyjnych – zgodnie w wymogami dostawcy urządzeń.

6.Czy w branży sanitarnej należy wycenić pełne stanowisko do pielęgnacji niemowląt , czy tylko umywalki (jaki wymiar) i czy do wszystkich należy wycenić podłączenie wod-kan? .

Odp. Stanowisko pielęgnacji niemowląt nie stanowi przedmiotu zamówienia. W zakresie zamówienia należy wykonać podłączenia wod-kan. Do waniarki stanowiącej element tego zestawu.

(podpis nieczytelny osoby, której Kierownik zamawiającego powierzył wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności)

Piotr Wichowski
Kierownik Sekcji zamówień publicznych WSSD

Publikacja na stronie www.wssd.olsztyn.pl