



Nr postępowania SZP-332-12PN/2022

Olsztyn, dnia 01-03-2022r.

**Dotyczy postępowania: Rozbudowa i przebudowa poziomu „0” Bryły A2 w celu utworzenia Pracowni Rezonansu Magnetycznego w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie**

Na podstawie art. 284 Ustawy Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 11-09-2019r. poz. nr 2019) **Zamawiający, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie** modyfikuje treść Specyfikacji warunków zamówienia /SWZ/.

1. Prosimy o udzielenie informacji czy wyposażenie meblowe (regaly, biurka, krzesła itd.) widoczne na rzucie pomieszczeń wchodzi w zakres niniejszego postępowania.

**Odpowiedź: regaly, krzesła, biurka nie wchodzi w zakres zamówienia.**

2. Prosimy o udostępnienie rysunku zawierającego konstrukcję pod centralę wentylacyjną z zestawieniem ilościowym stali.

**Odpowiedź: w załączeniu rysunek K4\_podstawa pod centralę wentylacyjną .**

3. Prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

Zestawienie stolarki drzwiowej:

- Jaką mają spełniać odporność ogniową drzwi o symbolach A1, A1m?

**Odpowiedź: Odporność ogniowa – bez wymagań**

4. - Jak ma wyglądać odporność ogniowa dla drzwi A2? Tj. część środkowa ruchoma ma mieć EI60 a część stała EI120?

**Odpowiedź: Drzwi w klasie EI60, część stała REI120.**

5. W związku z tym, że w przedmiarze robót uwzględniona jest większa ilość szlichty niż wykładzin podłogowych prosimy o potwierdzenie, że posadzki w pom. 6, 11, 12 pozostawiamy bez wykończenia wykładzinami PCV.

**Odpowiedź: W pom. Nr 6 jest wykładzina PCV, którą pozostawia się bez zmian, wykładzina do pom. 11 i 12 nie wchodzi w zakres zamówienia.**

6. Przedmiar robót nie przewiduje demontażu dźwigu znajdującego się w istniejącym pomieszczeniu szatni. Prosimy o potwierdzenie że należy przewidzieć w ofercie demontaż dźwigu i szybu w ofercie.

**Odpowiedź: Tak, należy uwzględnić i przewidzieć demontaż dźwigu, który ma być przekazany Zamawiającemu po demontażu.**

7. Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający we własnym zakresie usunie z pomieszczeń istniejące wyposażenie meblowe, sprzęt elektroniczny itp.

**Odpowiedź: Tak, nie należy to obowiązku Wykonawcy.**

8. Prosimy o udzielenie informacji czy tomograf na czas prowadzenia prac zostanie zabezpieczony przez firmę specjalistyczną, czy Wykonawca ma to uwzględnić w wycenie?



**Odpowiedź: Zabezpieczenie tomografu jest w gestii Zamawiającego.**

9. Zakres prac przewiduje skucie istniejących warstw posadzkowych do istniejącego stropu. Prosimy o udzielenie informacji czy tomograf jest odporny na drgania, które powstaną podczas wykonania tych prac? Czy Zamawiający podtrzymuje decyzję konieczności skucia posadzek zgodnie z pkt. 5.4.2 opisu technicznego?

**Odpowiedź: Dopuszcza się nieskuwanie posadzek do stanu zerowego w przypadku, gdy po zerwaniu powłok wykładziny okaże się to niezasadne, a jedynie wystąpi konieczność uzupełnienia ubytków w podłodze lub jeśli intensywność drgań mogłaby spowodować uszkodzenie tomografu. Niemniej jednak należy wycenić skucie posadzek zgodnie z projektem, a w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego z tego zakresu, wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie skorygowane i obniżone o wyłączony zakres w oparciu o kosztorys ofertowy lub zostanie przeniesione na inne prace uzupełniające lub dodatkowe w ramach zamówienia.**

10. Czy tomograf na czas wykonania prac będzie wyłączony z użytkowania? W naszej ocenie przewidziany zakres prac wymaga wyłączenia na okres ok. 2 miesięcy, tym bardziej, że wejście do pomieszczenia tomografu będzie się odbywać przez plac budowy.

**Odpowiedź: Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia harmonogramu prac po zawarciu umowy i uzgodnienia z Zamawiającym terminów w zakresie dotyczącym wyłączenia z użytkowania tomografu. Prace należy przeprowadzić w jak najkrótszym czasie, tak aby wyłączenie z użytkowania tomografu nie przekraczało 1 miesiąca.**

11. Prosimy o potwierdzenie, że w pomieszczeniach 11 i 12 nie należy przewidywać wykonania posadzek z PCV?

**Odpowiedź: Wykonanie posadzek z PCV nie wchodzi w zakres oferty**

12. Prosimy o wyjaśnienie czy na etapie składania ofert wystarczy wskazać branże przewidziane dla Podwykonawców, bez podawania ich nazw, gdyż zwyczajnie na tym etapie nie są jeszcze Wykonawcom znani.

**Odpowiedź: Tak, dopuszcza się takie rozwiązanie.**

13. Opis techniczny pkt. 6.3: "Niezależnym elementem przystosowania budynku szpitala do programu Dostępność PLUS jest montaż pętli indukcyjnych dedykowanych osobom niedowidzącym". Prosimy o udzielenie informacji czy wykonanie tych pętli wchodzi w zakres zamówienia? Jeśli tak, prosimy o udostępnienie projektu.

**Odpowiedź: Wykonanie pętli indukcyjnych nie wchodzi w zakres oferty.**

14. SWZ dz. III pkt 3.2 ppkt aa ". Ubezpieczenia robót budowlano – montażowych objętych umową wraz z materiałami i urządzeniami, które mają zostać wbudowane lub zamontowane do minimum wysokości kontraktu". Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga dodatkowego ubezpieczenia niezależnie od tego, że Wykonawca posiada ubezpieczenie OC działalności? Dodatkowe ubezpieczenie będzie generowało dodatkowe koszty.

**Odpowiedź: Nie jest wymagane dodatkowe ubezpieczenie.**

15. Przedmiar robót nie uwzględnia tabliczek informacyjnych z opisem i numerami pomieszczeń. Prosimy o informację czy należy je przewidzieć w ofercie.

**Odpowiedź: Tak, należy je przewidzieć w cenie oferty.**

16. Przedmiar robót nie uwzględnia przeniesienia 4 jednostek klimatyzacyjnych. Prosimy o udzielenie informacji czy należy uwzględnić ten zakres prac w ofercie.

**Odpowiedź: Jednostki klimatyzacyjne przewidziane są do demontażu – koszt demontażu należy uwzględnić w ofercie.**

17. Drzwi D8 - drzwi do pomieszczenia RM. Prosimy o udostępnienie szczegółowego opisu tych drzwi. Brak szczegółowych informacji w dokumentacji.

**Odpowiedź: zakres dot. ww stolarki nie wchodzi w zakres zamówienia**

18. Na rzucie rys. A1 w pomieszczeniu nr 11 jest zapis klatka Faradaya. Prosimy o potwierdzenie, że nie jest ona objęta niniejszym postępowaniem.

**Odpowiedź: Klatka nie jest w zakresie przedmiotowego zamówienia. Jednak Wykonawca zobowiązany będzie do pełnej współpracy podczas jej montażu z wykonawcą dostarczającym i montującym klatkę, RM, system wody lodowej i inne w zakresie udostępnienia placu budowy oraz zamontowanych urządzeń i mediów.**

19. Prosimy o udzielenie informacji czy w pomieszczeniu 5 należy ułożyć wykładzinę PCV. Przedmiar robót nie uwzględnia tego pomieszczenia.

**Odpowiedź: Tak, zgodnie z projektem – patrz rys. A8.**

20. Prosimy o udostępnienie dokumentacji na klatkę Faradaya – pom. 11

**Odpowiedź: Klatka nie jest w zakresie robót.**

21. Czy zakres prac obejmuje likwidację gazów medycznych?

**Odpowiedź: Zakres robót budowlanych dotyczący instalacji gazów medycznych został określony w projekcie.**

22. Czy zakres prac obejmuje likwidację wody lodowej?

**Odpowiedź: Nie, agregat wody lodowej kolidujący z projektowaną rozbudową ma być przeniesiony na dach bryły A2 .**

23. Czy zakres prac obejmuje likwidację windy towarowej?

**Odpowiedź: Tak. Patrz odp. ad. 6.**

24. Czy zamawiający przewiduje likwidację gabionów, jeżeli tak to gdzie należy je przewieźć?

**Odpowiedź: Likwidacji podlegają gabiony kolidujące z projektowaną rozbudową. Przewóz na terenie posesji Zamawiającego.**

25. Czy tomograf będzie pracował podczas prac, jeżeli tak to w jakich godzinach i terminie?

**Odpowiedź: Patrz odpowiedź ad. pytanie nr 9.**

26. Czy zamawiający dopuszcza zamianę membrany na papę?

**Odpowiedź: Nie.**

27. Czy urządzenie Rezonansu Magnetycznego wymaga dodatkowego wzmocnienia konstrukcji?

**Odpowiedź: Wytyczne montażu aparatu RM są standardowe dla tego typu urządzeń, ale szczegółowo będą znane po wyłonieniu dostawcy urządzenia. Niemniej jednak należy przyjąć wymiary fundamentu pod RM - 3 metry na 4 metry i głębokości 1 metra, z rozproszonym zbrojeniem niemagnetycznym. Ewentualna korekta kosztów poniesionych na wykonanie fundamentów (zarówno w górę jak i w dół) zostanie wprowadzona po wyłonieniu dostawcy RM w oparciu o m.in. dokumentację kosztorysową i faktyczny koszt robót.**

28. Proszę o zamieszczenie parametrów stolarki okiennej i drzwiowej dla pomieszczenia RM.

**Odpowiedź: Nie wchodzi w zakres zamówienia.**

29. Proszę o potwierdzenie że klatka Faradaya nie wchodzi w zakres oferty.

**Odpowiedź: Klatka Faradaya nie wchodzi w zakres oferty.**

30. Proszę o informację kto prowadzi u Państwa przeglądy jeśli chodzi o dźwig osobowy.

**Odpowiedź: Firma WARM-LIFT Olsztyn**

31. Proszę o potwierdzenie, że ściany zewnętrzne poniżej terenu mają być wykonane z cegły silikatowej.

**Odpowiedź: Ściany fundamentowe należy wykonać z cegły silikatowej lub innego materiału o tych samych parametrach technicznych, z jednoczesnym wykonaniem izolacji pionowej i poziomej ścian.**

32. Proszę o zamieszczenie przykładowych zdjęć wyposażenia. Ich brak oraz brak opisu uniemożliwia wycenę.

**Odpowiedź: Pytanie nie precyzuje o jakie wyposażenie chodzi.**

33. Proszę o zamieszczenie parametrów rolet elektrycznych.

**Odpowiedź: Żaluzje fasadowe, zewnętrzne systemy osłonowe wykonane z aluminium, montowane we wnęce okiennej, na elewacji lub podtynkowo. Zasilanie i sterowanie elektryczne. Możliwość sterowania światłem poprzez obrót lameli. Odporna na wiatr i dokładnie zasłaniająca wnętrze poprzez dobre do siebie przyleganie lameli. Kolor szary do wyboru przez Zamawiającego.**

34. Proszę o zamieszczenie parametrów stolarki okiennej i drzwiowej dla pomieszczenia RM - dotyczy drzwi D8 oraz okna 130\*90 ( brak numeracji ).

**Odpowiedź: Zakres dot. ww stolarki nie wchodzi w zakres zamówienia.**

35. Proszę o udzielenie odpowiedzi, czy w związku z dodaniem nowego zakresu do zamówienia w postaci dokumentacji technicznej, dotyczącej ciepła technologicznego, Zamawiający zamieści pozycje przedmiarowe do tego działu. W pliku ciepło technologiczne zip. jest zamieszczony nowy przedmiar o nazwie " IS\_PRZEDMIAR z CT.pdf " gdzie jest nowy dodatkowy dział 5 DOPROWADZENIE INSTALACJI WODY DO NAWILŻACZY lecz brakuje działu przedmiarowego "Ciepło technologiczne"

wg opisu technicznego należy wykonać :

Przyłącze kanalizacji sanitarnej ks 160

Istniejące przyłącze ks 160 – pozostawia się pod projektowaną rozbudową bez zmian .

Miejsce przejścia rury ks pod fundamentem rozbudowy, zabezpieczyć rurą osłonową o średnicy dn 250 mm. Stosować rurę 2 dzielną (skręcaną), uszczelnioną na końcach pianką poliuretanową. Na rurze przewodowej zamontować pierścienie dystansowe.

Przed założeniem rury osłonowej należy ocenić stan techniczny rury przewodowej.

W przypadku złego stanu rury należy ją wymienić.

Przyłącze kanalizacji deszczowej kd 300

Istniejące przyłącze kd 300 – pozostawia się pod projektowaną rozbudową bez zmian .

Miejsce przejścia rury kd pod fundamentem rozbudowy, zabezpieczyć rurą osłonową o średnicy dn 450 mm. Stosować rurę 2 dzielną (skręcaną), uszczelnioną na końcach pianką poliuretanową. Na rurze przewodowej zamontować pierścienie dystansowe.

Przed założeniem rury osłonowej należy ocenić stan techniczny rury przewodowej.

W przypadku złego stanu rury należy ją wymienić.

Wpust drogowy

Wpust drogowy kolidujący z projektowaną rozbudową – do demontażu , przyłącze do wpustu zaślepić

– do czasu wykorzystania go w projekcie utwardzenia nawierzchni podwórza

Ciepło technologiczne dla zasilenia centrali wentylacyjnej

Roboty te nie są ujęte w przedmiarze.

Proszę o odpowiedź, czy Zamawiający dostarczy dodatkowe pozycje przedmiarowe na wykonanie tego zakresu robót, czy oferent we własnym zakresie ma dopisać i wycenić ten zakres robót

**Odpowiedź: Patrz załącznik „IS” do niniejszego pisma.**

**Upoważnia się Wykonawców do wprowadzenia zmian do treści SWZ wyłącznie w zakresie dotyczącym dokonanych modyfikacji przez Zamawiającego ww.**

*(podpis nieczytelny osoby, której Kierownik zamawiającego powierzył wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności)*

Piotr Wichowski

Kierownik Sekcji zamówień publicznych WSSD

Publikacja na stronie [www.wssd.olsztyn.pl](http://www.wssd.olsztyn.pl)

Załączniki – Przedmiar SI, rysunek K2.