

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|------------|----------|---|----------------|--------------|----------------|
| 1 | | bryła A1 poziom +2 | | | |
| 1.1 | | Roboty rozbiórkowe | | | |
| 1 | KNR 4-01 | Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych | szt. | | |
| d.1. | 0354-07 | | | | |
| 1 | | 14 | szt. | 14,000 | |
| | | | | RAZEM | 14,000 |
| 2 | KNR 4-01 | Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko | m | | |
| d.1. | 0354-12 | | | | |
| 1 | | 1,7*5+3,6*6 | m | 30,100 | |
| | | | | RAZEM | 30,100 |
| 3 | WYCENA | Rozebrawie istniejących posadzek . wraz z izolacją do poziomu istniejącego stropu. | m ² | | |
| d.1. | WŁASNA | | | | |
| 1 | | 205,57+1,0*14 | m ² | 219,570 | |
| | | | | RAZEM | 219,570 |
| 4 | KNR 9-29 | Rozbiórka sufitów podwieszanych | m ² | | |
| d.1. | 0108-02 | | | | |
| 1 | | 199,7-4,01*4,96+25,76 | m ² | 205,570 | |
| | | | | RAZEM | 205,570 |
| 5 | KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km | m ³ | | |
| d.1. | 0108-11 | | | | |
| 1 | | 2,0*14*0,1+0,3*30,1*0,03+205,57*0,02+0,1*219,57 | m ³ | 29,139 | |
| | | | | RAZEM | 29,139 |
| 6 | KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km na odl 14 km | m ³ | | |
| d.1. | 0108-12 | | | | |
| 1 | | Krotność = 14 29,139 | m ³ | 29,139 | |
| | | | | RAZEM | 29,139 |
| 7 | | Oplata za utylizację gruzu | m ³ | | |
| d.1. | | | | | |
| 1 | | 0,3*30,1*0,03+0,05*219,57 | m ³ | 11,249 | |
| | | | | RAZEM | 11,249 |
| 8 | | Oplata za utylizację wykładzin, stolarki, izolacji i innych materiałów porozbiórkowych | m ³ | | |
| d.1. | | | | | |
| 1 | | 29,139-11,249 | m ³ | 17,890 | |
| | | | | RAZEM | 17,890 |
| 1.2 | | Posadzki | | | |
| 9 | KNR 2-02 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej grubości 20 mm,zatartej na ostro. | m ² | | |
| d.1. | 1102-01 | | | | |
| 2 | | 219,57 | m ² | 219,570 | |
| | | | | RAZEM | 219,570 |
| 10 | KNR 2-02 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej,dodatek za zmianę grubości o 10 mm. (-0,5) 411,75 | m ² | | |
| d.1. | 1102-03 | | | | |
| 2 | | Krotność = 0,5 219,57 | m ² | 219,570 | |
| | | | | RAZEM | 219,570 |
| 11 | KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych,poziome na wierzchu konstrukcji. | m ² | | |
| d.1. | 0609-02 | | | | |
| 2 | | 219,57 | m ² | 219,570 | |
| | | | | RAZEM | 219,570 |
| 12 | KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z folii polietylenowej szerokiej.Izolacja pozioma podposadzkowa. | m ² | | |
| d.1. | 0607-01 | | | | |
| 2 | | 219,57 | m ² | 219,570 | |
| | | | | RAZEM | 219,570 |
| 13 | KNR 2-02 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej grubości 20 mm,zatartej na ostro. | m ² | | |
| d.1. | 1102-01 | | | | |
| 2 | | 219,57 | m ² | 219,570 | |
| | | | | RAZEM | 219,570 |
| 14 | KNR 2-02 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej,dodatek za zmianę grubości o 10 mm. krotność 1 411,75 | m ² | | |
| d.1. | 1102-03 | | | | |
| 2 | | Krotność = 2 219,57 | m ² | 219,570 | |
| | | | | RAZEM | 219,570 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------|----------------|
| 15 | KNR 13-12 d.1. 1002-01 2 | Zbrojenie posadzek siatką tkaną Rabitza 219,57 | m ² m ² | 219,570 | |
| | | | | RAZEM | 219,570 |
| 16 | KNNR 2 d.1. 1208-01 2 | Samopoziomujące masy szpachl.wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucz.,wykładziny,parkiet.Wylewka korygująco-wyrównująca gr.2mm 219,57 | m ² m ² | 219,570 | |
| | | | | RAZEM | 219,570 |
| 17 | KNNR 2 d.1. 1208-02 2 | Samopoziomujące masy szpach. wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucz.,wykładziny,parkiet.Dopłata za każdy 1mm gr.lecz nie więcej niż 10mm Krotność = 3 219,57 | m ² m ² | 219,570 | |
| | | | | RAZEM | 219,570 |
| 18 | NNRNKB d.1. 202 1134-01 2 | Gruntowanie podłoży preparatami przeznaczonym do wykładzin 241,527 | m ² m ² | 241,527 | |
| | | | | RAZEM | 241,527 |
| 19 | KNR-W 2-02 d.1. 1123-02 2 | Wykładzina termozgrzewalna , homogeniczna , winylowa z wywinięciem na ściany 10 cm 219,57*1,1 | m ² m ² | 241,527 | |
| | | | | RAZEM | 241,527 |
| 20 | KNR-W 2-02 d.1. 1123-04 2 | Zgrzewanie wykładzin rulonowych 241,527 | m ² m ² | 241,527 | |
| | | | | RAZEM | 241,527 |
| 1.3 | | Tynki , gładzie gipsowe, malowanie | | | |
| 21 | KNR 4-01 d.1. 1202-08 3 | Zeskrobanie i zmycie starej farby 3,0*(2,21*2+24,81*2+16,64*2-4,75+5,41*4+2,31*2+11,58*2) | m ² m ² | 395,970 | |
| | | | | RAZEM | 395,970 |
| 22 | KNR 4-01 d.1. 0711-01 3 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po rozbiórkach 25 | m ² m ² | 25,000 | |
| | | | | RAZEM | 25,000 |
| 23 | NNRNKB d.1. 202 1134-02 3 | Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe 395,97 | m ² m ² | 395,970 | |
| | | | | RAZEM | 395,970 |
| 24 | KNR 2-02 d.1. 0814-01 3 | Tynki wewnętrzne pocienione przecierane grubości 3-4 mm na betonie wykonywane ręcznie na ścianach 395,97 | m ² m ² | 395,970 | |
| | | | | RAZEM | 395,970 |
| 25 | KNR 2-02 d.1. 0815-04 3 | Gładź gipsowa dwuwarstwowa,na ścianach 395,97 | m ² m ² | 395,970 | |
| | | | | RAZEM | 395,970 |
| 26 | NNRNKB d.1. 202 1134-02 3 | Gruntowanie podłoży pod malowanie - powierzchnie pionowe 395,97 | m ² m ² | 395,970 | |
| | | | | RAZEM | 395,970 |
| 27 | KNR 2-02 d.1. 1505-03 3 | Dwukrotne malowanie ścian 395,97 | m ² m ² | 395,970 | |
| | | | | RAZEM | 395,970 |
| 1.4 | | Stolarka drzwiowa | | | |
| 28 | d.1. 4 | Poszerzenie otworów drzwiowych wraz obrobieniem 2,05*2*14 | m m | 57,400 | |
| | | | | RAZEM | 57,400 |
| 29 | KNR 4-01 d.1. 0313-04 4 | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł. Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych z osiatkowaniem i otynkowaniem | m | | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|------------|--------------|---|----------------|--------------|----------------|
| | | 1,3*14*2 | m | 36,400 | |
| | | | | RAZEM | 36,400 |
| 30 | KNR 2-02 | Skrzydło drzwiowe wewnętrzne pełne fabrycznie wykończone | m ² | | |
| d.1. | 1017-02 | | | | |
| 4 | | 0,9*2,0*14 | m ² | 25,200 | |
| | | | | RAZEM | 25,200 |
| 31 | KNR 2-02 | Ościeżnice drzwiowe wykonana zgodnie z PT. | szt. | | |
| d.1. | 1016-01 | | | | |
| 4 | | 19 | szt. | 19,000 | |
| | | | | RAZEM | 19,000 |
| 32 | KNR 0-19 | Dostawa i montaż - witryna szklana z drzwiami o wym. 110x200 cm. Konstrukcja z profili aluminiowych, drzwi dymoszczelne | m ² | | |
| d.1. | 1024-08 | | | | |
| 4 | | 2,24*2,85 | m ² | 6,384 | |
| | | | | RAZEM | 6,384 |
| 1.5 | | Sufity podwieszane | | | |
| 33 | WYCENA | Sufit podwieszany modułowy o wym. 60/60 z płyt mineralnych gr.15 mm, palność A1, wykonany wg opisu PT, pomieszczenia 2.20, 2.22, 2.31. 49,02+ | m ² | | |
| d.1. | WŁASNA | 43,31+25,76 | | | |
| 5 | | 199,7-4,01*4,96+25,76 | m ² | 205,570 | |
| | | | | RAZEM | 205,570 |
| 1.6 | | Parapety okienne. | | | |
| 34 | KNR 2-05 | Dostawa i montaż parapetów wewnętrznych z konglomeratu w kolorze białym. | szt. | | |
| d.1. | 0904-03 | gr. 3,0 cm (170 cm) | | | |
| 6 | | 5 | szt. | 5,000 | |
| | | | | RAZEM | 5,000 |
| 35 | KNR 2-05 | Dostawa i montaż parapetów wewnętrznych z konglomeratu w kolorze białym. | szt. | | |
| d.1. | 0904-03 | gr. 3,0 cm (360 cm) | | | |
| 6 | | 6,000 | szt. | 6,000 | |
| | | | | RAZEM | 6,000 |
| 1.7 | | Taśmy ochronne, narożniki, poręcze. Dostawa i montaż | | | |
| 36 | KNR 2-02 | Narożniki ochronne 51mmx51mm, - model na profilu aluminiowym h=1500mm z końcówką systemową | szt | | |
| d.1. | 1208-03 | | | | |
| 7 | | 12 | szt | 12,000 | |
| | | | | RAZEM | 12,000 |
| 37 | WYCENA | Poręcz dwupoziomowa na ciągłym profilu aluminiowym z osłoną przeciwuderzeniową , końcówkami , montowana na uchwytych aluminiowych | m | | |
| d.1. | WŁASNA | | | | |
| 7 | | 50,9 | m | 50,900 | |
| | | | | RAZEM | 50,900 |
| 38 | KNR 2-02 | Taśma ochronna gr.2mm, h=500 mm, montowana na ścianach wg PT. | m | | |
| d.1. | 1208-03 | | | | |
| 7 | | 30,0 | m | 30,000 | |
| | | | | RAZEM | 30,000 |
| 2 | | Pawilon rehabilitacyjny bryła C, poziom 0 i +1 | | | |
| 39 | KNNR 7 | Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkościennych powlekanych z drzwiami - powierzchnia do 10 m2 - demontaż | m ² | | |
| d.2 | 0505-02 z.o. | | | | |
| 3.4. | | 2,85*2,99*3+2,85*3,0*2+2,84*3,0 | m ² | 51,184 | |
| | | | | RAZEM | 51,184 |
| 40 | KNNR 7 | Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkościennych powlekanych z drzwiami - powierzchnia pow. 10 m2 - demontaż | m ² | | |
| d.2 | 0505-03 z.o. | | | | |
| 3.4. | | 4,03*2,99+4,03*3,0 | m ² | 24,140 | |
| | | | | RAZEM | 24,140 |
| 41 | KNNR 7 | Drzwi przymykowe aluminiowe - demontaż | m ² | | |
| d.2 | 0503-08 z.o. | | | | |
| 3.4. | | 1,8*2,48+1,8*2,5+1,66*2,09 | m ² | 12,433 | |
| | | | | RAZEM | 12,433 |
| 42 | KNNR 7 | Ścianka aluminiowa EI30 z drzwiami EI30 - powierzchnia do 10 m2 | m ² | | |
| d.2 | 0505-02 | | | | |
| | | 51,184 | m ² | 51,184 | |
| | | | | RAZEM | 51,184 |
| 43 | KNNR 7 | Ścianka aluminiowa EI30 z drzwiami EI30 - powierzchnia pow. 10 m2 | m ² | | |
| d.2 | 0505-03 | | | | |
| | | 24,14 | m ² | 24,140 | |
| | | | | RAZEM | 24,140 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|----------|----------|--|----------------|--------------|---------------|
| 44 | KNNR 7 | Drzwi przymykowe aluminiowe EI30 | m ² | | |
| d.2 | 0503-08 | 12,433 | m ² | 12,433 | |
| | | | | RAZEM | 12,433 |
| 3 | | Dostawa i montaż samozamykaczy i trzymaczy drzwiowych | | | |
| 45 | | Dostawa i montaż samozamykaczy | szt | | |
| d.3 | | 28 | szt | 28,000 | |
| | | | | RAZEM | 28,000 |
| 46 | | Dostawa i montaż trzymaczy | szt | | |
| d.3 | | 28 | szt | 28,000 | |
| | | | | RAZEM | 28,000 |